

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: „Naprawa powierzchni podłogowej wraz z położeniem wykładziny w lokalu użytkowym, będącym współwłasnością Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie mieszczącego się przy ul. Grzybowskiej 4/6 w Radomiu”

I. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

1. Powierzchnia podłogi – ok. 44 m²
2. Naprawa powierzchni podłogowej obejmuje poniższy zakres:
 - 1) demontaż progów drzwiowych oraz listew przypodłogowych;
 - 2) wyrównanie powierzchni posadzki w miejscach ubytków;
 - 3) montaż nowej wykładziny podłogowej;
 - 4) montaż nowych progów drzwiowych i listew przyściennych;
 - 5) odbiór elementów z rozbiórki.
3. Parametry techniczne wykładziny:
 - 1) wykładzina do użytku komercyjnego: 34 zgodnie z EN 685;
 - 2) rodzaj pokrycia podłogowego: wykładzina heterogeniczna winylowa zgodnie z EN 649;
 - 3) wykładzina musi posiadać certyfikat CE;
 - 4) grubość warstwy użytkowej min. 0,70mm;
 - 5) grubość całkowita wykładziny: min. 2,5mm;
 - 6) ciężar całkowity wykładziny: 2900-300 g/m²;
 - 7) ognioodporność min. Cf s1 zgodnie z EN 1350-1;
 - 8) grupa ścieralności T: ≤ 2mm³ zgodnie z EN 660-2;
 - 9) odporność chemiczna bardzo dobra zgodnie z EN 423;
 - 10) antypoślizgowość $\mu \geq 0,30$ zgodnie z EN 13893;
 - 11) elektrostatyczność < 2kV na betonie;
 - 12) wykładzina powinna zapobiegać rozwojowi grzybów;
 - 13) wykładzina musi być jak najbardziej zbliżona kolorystycznie do wykładziny znajdującej w pomieszczeniu sąsiadującym, (kolorystyka do wyboru, po wyborze najkorzystniejszej oferty).

II. Pozostałe informacje i wymagania:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia z materiałów nowych, pierwszego gatunku, posiadających wymagane stosownymi przepisami prawa: atesty, gwarancje, certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia obiektu, w którym będą wykonywane prace zgodnie z wymogami przepisów BHP.
3. Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia pomieszczeń, w których będą wykonywane prace, w tym odbiór zdemontowanych materiałów.
4. Prace muszą odbywać się z zachowaniem zasady minimalnych utrudnień w funkcjonowaniu biura mającego siedzibę w budynku.