

(pieczęć wykonawcy)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Parametry techniczne budynku przy ul. Ogrodowej 5/7:

- 1) wysokość budynku: 13m,
- 2) ilość kondygnacji naziemnych: 4,
- 3) ilość kondygnacji podziemnych: 1,
- 4) szerokość: 20,74 m,
- 5) długość: 31,5 m,
- 6) kubatura: 11 671,03 m³,
- 7) powierzchnia zabudowy: 850,47 m²,
- 8) powierzchnia użytkowa: 2 225,36 m²,
- 9) powierzchnia ogólna: 2 690,25 m².

II. Informacje związane z wykonaniem prac w budynku:

- 1) teren budowy będzie w pełni dostępny dla wykonawcy (od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych z zamawiającym),
- 2) zamawiający udostępni nieodpłatnie energię elektryczną oraz wodę dla potrzeb prowadzenia prac.

III. Zakres prac do wykonania:

1. Naprawa izolacji poziomej obejmuje:

- 1) wykonanie w jednej linii, równoległe do poziomu posadzki otworów o średnicy 2 cm w odstępach co 10-15 cm w poziomie, na głębokość 55 cm nachylone pod kątem ok. 20° do poziomu,
- 2) 30 min. przed wprowadzeniem iniektora otwory muszą być zwilżone wodą w ilości ok. 0,5 litra na kanał,
- 3) zastosowanie preparatu aktywacyjnego z dodatkiem cementu portlandzkiego,
- 4) wykorzystanie zaprawy zawierającej aktywator w celu zaślepienia otworów.

2. Naprawa izolacji pionowej obejmuje:

- 1) wykonanie w jednej linii, równoległe do poziomu posadzki otworów o średnicy 2 cm, w odstępach co 10-15 cm w poziomie i pionie, na głębokość 55 cm, nachylone pod kątem ok. 20° do poziomu,



- 2) 30 min. przed wprowadzeniem iniektora otwory muszą być zwilżone wodą w ilości ok. 0,5 litra na kanał,
 - 3) zastosowanie preparatu aktywacyjnego z dodatkiem cementu portlandzkiego,
 - 4) wykorzystanie zaprawy zawierającej aktywator w celu zaślepienia otworów.
- 3. Sprawdzenie i ewentualna naprawa uszkodzeń rur spustowych obejmuje:**
- 1) zdjęcie opaski wykonanej z kostki brukowej na długości 3m,
 - 2) wykonanie wykopu wąskoprzestrzennego na głębokość do 3m w celu sprawdzenia stanu rury spustowej,
 - 3) ewentualna naprawa lub wymiana rury spustowej,
 - 4) zasypanie wykopu wraz z uzupełnieniem brakującego gruntu,
 - 5) ponowne ułożenie opaski z kostki brukowej.

↙
Orłowski. Jc